

รายการประมาณการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ (กำหนดเป็นราคากลาง)

โดยเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือ อัตราการให้น้ำไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณระบบประปาหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบ -

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว

ประมาณการ วันที่ 4 กันยายน 2558

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว	120.00	เมตร	-	-	1,700.00	204,000.00	204,000.00	
2	ท่อกรู พี.วี.ซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	112.00	เมตร	580.00	64,960.00	-	-	64,960.00	
3	ท่อกรอง พี.วี.ซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	8.00	เมตร	580.00	4,640.00	-	-	4,640.00	
4	โคลนผง	15.00	ถุง	680.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี(คาน้ำเงิน) ขนาด Ø 6 นิ้ว	1.00	เมตร	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
6	กรวดคัด ขนาด 3 - 5 มม.	12.00	ลบ.ม.	1,850.00	22,200.00	-	-	22,200.00	
7	ซีเมนต์คอป่อ	20.00	ถุง	145.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
8	งานคอนกรีตพื้นรอบบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร	0.60	ลบ.ม.	2,004.00	1,202.40	350.00	210.00	1,412.40	
9	ท่อ พี.วี.ซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว(ลึก 110 เมตร)	28.00	ท่อน	158.00	4,424.00	-	-	4,424.00	
10	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พี.วี.ซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	7.00	ตัว	55.00	385.00	-	-	385.00	
11	ข้อต่อตรงเกลียวใน พี.วี.ซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	7.00	ตัว	55.00	385.00	-	-	385.00	
12	นิปเปิ้ล	2.00	ตัว	250.00	500.00	-	-	500.00	
13	ยูเนียน	1.00	ตัว	370.00	370.00	-	-	370.00	
14	เช็ควาล์วทองเหลือง	1.00	ตัว	650.00	650.00	-	-	650.00	
15	กาวประสานท่อ เทปพันเกลียว	1.00	เหมา	300.00	300.00	-	-	300.00	

รายการประมาณการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ (กำหนดเป็นราคากลาง)

โดยเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือ อัตราการให้น้ำไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณระบบประปาหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบ -

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว

ประมาณการ วันที่ 4 กันยายน 2558

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมทั้งสิ้น							321,326.40	

ชัยมงคล โออินทร์
(นายชัยมงคล โออินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

อำนาจ เกิดฉิม
(นางอำนาจ เกิดฉิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง
บุคลากร

บุษบา หนูนวล
(นางบุษบา หนูนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน