

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (กำหนดเป็นราคากลาง)

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านหุแร่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว		
ประมาณการโดย	นายวีรุฒิ ปฏิมินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำประปา เป็นท่อ PE dia 140 มม.							
2	- ท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6 dia 140 มม.	7,740.00 ม.	343.00	2,654,820.00	250	1,935,000.00	4,589,820.00	
3	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นเคลือบยาง ชนิดก้านยก ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	8.00 ชุด	16,124.00	128,992.00	0.00	0.00	128,992.00	
	- อุปกรณ์ต่อท่อประปา เช่น ข้อต่อต่างๆ , รัตแยก PE ท่อ PVC พร้อมประสานท่อให้ผู้ใ้รายเดิมๆ , อื่นๆ	1 หemaal	458,982.00	458,982.00	0.00	0.00	458,982.00	
	รวมเงิน			3,242,794.00		1,935,000.00	5,177,794.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,177,794.00	

(ลงชื่อ)	ประธานคณะกรรมการ	(ลงชื่อ)	กรรมการ
(นางอำนวย เกิดนิม)		(นายวีรุฒิ ปฏิมินทร์)	
ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
		(ลงชื่อ)	กรรมการ
		(น.ส.เพ็ญศรี ปลอดชลิบ)	
		ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

