

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 30 ม. ³	(กำหนดเป็นราคากลาง)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเกาะประดู่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	แบบเลขที่	3111030	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว			
ประมาณการโดย	นายวีรวิทย์ ปฏิมินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	35 ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	373.83	1,308.41	99.00	346.50	1,654.91	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 %	243 ตร.ม.	350.00	85,050.00	133.00	32,319.00	117,369.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	575 ต้น	38.00	21,850.00	-	-	21,850.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	37.38	2,280.18	-	-	2,280.18	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50 ลบ.ม.	2,004.67	1,002.34	398.00	199.00	1,201.34	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	2,246.26	47,171.46	542.00	11,382.00	58,553.46	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	2,456.54	23,337.13	398.00	3,781.00	27,118.13	
3.4	น้ำยากันซึม	38 ลิตร	30.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	22.08	1,435.20	4.10	266.50	1,701.70	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042 กก.	21.32	22,215.44	4.10	4,272.20	26,487.64	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	20.08	16,566.00	3.30	2,722.50	19,288.50	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	20.97	9,855.90	3.30	1,551.00	11,406.90	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	20.77	54,417.40	3.30	8,646.00	63,063.40	

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 30 ม. ³	(กำหนดเป็นราคากลาง)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเกาะประดู่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	แบบเลขที่	3111030	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว			
ประมาณการโดย	นายวีรวิทย์ ปฏิมินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	37.38	5,607.00	-	-	5,607.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,349.60	7,048.80	192.00	576.00	7,624.80	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,612.60	9,675.60	150.00	900.00	10,575.60	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	220.00	2,640.00			2,640.00	
5.4	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	25.00	225.00			225.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	1,180.00	2,360.00			2,360.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	1,340.00	1,340.00			1,340.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	980.00	1,960.00			1,960.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	190.00	4,940.00			4,940.00	
5.9	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00		9,820.00	10,260.00	
5.10	น็อตยึดหน้างาน	160 ตัว	20.00	3,200.00			3,200.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	960.00	3,840.00			3,840.00	
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	930.00	930.00			930.00	
5.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	4,880.00	4,880.00			4,880.00	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	750.00	750.00			750.00	
5.15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"x 3"	1 ตัว	171.00	171.00			171.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 30 ม. ³	(กำหนดเป็นราคากลาง)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเกาะประดู่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	แบบเลขที่	3111030	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว			
ประมาณการโดย	นายวีรุฒิ ปฏิมินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.17	น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
5.18	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	200.00	600.00			600.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	270.00	270.00			270.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	214 ตร.ม.	58.00	12,412.00	82.00	17,548.00	29,960.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	55.00	11,770.00	30.00	6,420.00	18,190.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	30.00	840.00	35.00	980.00	1,820.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	110.00	7,040.00	40.00	2,560.00	9,600.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	19,800.00	19,800.00	3,960.00	3,960.00	23,760.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,600.00	6,600.00	1,900.00	1,900.00	8,500.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,600.00	3,600.00			3,600.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00		1,600.00	2,090.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	630.00	630.00			630.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 30 ม. ³	(กำหนดเป็นราคากลาง)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเกาะประดู่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	แบบเลขที่	3111030	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว			
ประมาณการโดย	นายวีรวุฒิ ปฏิมินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9.1	9. เสาค้ำ	8 ต้น	2,920.00	23,360.00	1,200.00	9,600.00	32,960.00	
	เสาค้ำ ครอ.ขนาด 0.26 X 0.26 เมตรX 8 เมตร							
	รวมเงิน			436,806.85		127,524.70	564,331.55	
	คิดเป็นเงินค่างาน						564,000.00	

(ลงชื่อ)	อำนาจ เกิดฉิม	ประธานคณะกรรมการ	(ลงชื่อ)	วีรวุฒิ ปฏิมินทร์	กรรมการ
	(นางอำนาจ เกิดฉิม)			(นายวีรวุฒิ ปฏิมินทร์)	
ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
			(ลงชื่อ)	เพ็ญศรี ปลอดชลิบ	กรรมการ
				(นางสาวเพ็ญศรี ปลอดชลิบ)	
			ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 30 ม. ³	(กำหนดเป็นราคากลาง)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเกาะประดู่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	แบบเลขที่	3111030	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว			
ประมาณการโดย	นายวีรภูมิ ปฏิมินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 30 ม. ³	(กำหนดเป็นราคากลาง)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเกาะประดู่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	แบบเลขที่	3111030	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว			
ประมาณการโดย	นายวีรภูมิ ปฏิมินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 30 ม. ³	(กำหนดเป็นราคากลาง)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านเกาะประดู่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	แบบเลขที่	3111030	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว			
ประมาณการโดย	นายวีรภูมิ ปฏิมินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		

