



ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.๒) เทศบาลตำบลบางแก้ว
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.....

ด้วยเทศบาลตำบลบางแก้ว มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.๒) เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน ๒,๔๐๙,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ติดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๔,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรืองานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื้อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแก้ว เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้ซื้อแบบและรายการที่มีได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าทราบสถานที่ตลอดอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้าง ให้พินิจต่อเทศบาลตำบลบางแก้วมิได้

/...กำหนดยื่น

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อขายหรือการจ้างของหน่วยงานท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว) และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางแก้ว
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๖๙-๗๓๗๓ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkaeo.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) วุฒิสาร ัญญพานิช
(นายวุฒิสาร ัญญพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว

(ประมาณการกำหนดเป็นราคากลาง)

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สธ.ศพด.2)

พื้นที่ประมาณ

156.00 ตารางเมตร

แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางแก้ว

แบบเลขที่ สธ.ศพด.2 (อาคารเรียน)

รายการที่

แบบปร.4

หน่วยงานออกแบบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กรณีฐานรากใช้เสาเข็ม								
	1. งานเข็ม + ฐานราก								
1.1	วางผัง	1.00	เหมารวม		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2	ขุดดินฐานราก	36.00	ลบ.ม.		0.00	125.00	4,500.00	4,500.00	
1.3	เสาเข็ม คอร. 0.22 X 0.22 X 6.00 เมตร	17.00	ต้น	1,395.00	23,715.00		0.00	23,715.00	
1.4	ค่าแรงงานตอก เสาเข็ม คอร. 0.22 X 0.22 X 6.00	1.00	เหมา			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
1.5	สกัดหัวเข็ม 0.22 X 0.22 เมตร	17.00	ต้น	-	0.00	150.00	2,550.00	2,550.00	
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	373.83	186.92	91.00	45.50	232.42	
1.7	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	2,004.00	1,002.00	391.00	195.50	1,197.50	
									60,194.92
	2. งานโครงสร้าง								
2.1	ทรายถมรองพื้น	106.00	ลบ.ม.	373.83	39,625.98	91.00	9,646.00	49,271.98	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ผสมเสร็จ 240 ksc.)	34.00	ลบ.ม.	2,105.00	71,570.00	391.00	13,294.00	84,864.00	
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	599.94	ก.ก.	20.20	12,118.79	3.40	2,039.80	14,158.58	
2.4	เหล็ก Ø 12 มม. RB	1,465.20	ก.ก.	20.26	29,684.95	3.40	4,981.68	34,666.63	

2.5	เหล็ก Ø 16 มม. DB	237.00	ก.ก.	20.59	4,879.83	3.40	805.80	5,685.63	
2.6	ไม้แบบทั่วไป	220.00	ม ²	300.00	66,000.00	133.00	29,260.00	95,260.00	
2.7	ตะปู	55.00	ก.ก.	35.82	1,970.10		0.00	1,970.10	
2.8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	70.00	ก.ก.	39.94	2,795.80		0.00	2,795.80	
									288,672.73
	3. งานหลังคา								
3.1	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีหมากสุก	115.00	คู่	65.00	7,475.00	13.00	1,495.00	8,970.00	
3.2	กระเบื้องลอนคู่สีหมากสุกขนาด 0.50 X 1.20 ม. X	620.00	แผ่น	65.00	40,300.00	13.00	8,060.00	48,360.00	
3.3	ขอยึดกระเบื้อง ยึดแปเหล็ก	770.00	ตัว	3.74	2,879.80		0.00	2,879.80	
3.4	แปเหล็ก C 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	37.00	ท่อน	538.63	19,929.31		0.00	19,929.31	
3.5	แปเหล็ก C 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	9.00	ท่อน	751.31	6,761.79		0.00	6,761.79	
3.6	เหล็ก C 150 X 50 X 20 X 3.2 มม.	20.00	ท่อน	905.27	18,105.40		0.00	18,105.40	
3.7	เหล็ก Ø 1 1/2 นิ้ว X 3.2 มม.	25.00	ท่อน	480.00	12,000.00		0.00	12,000.00	
3.8	เหล็ก Ø 2 นิ้ว X 3.2 มม.	18.00	ท่อน	600.00	10,800.00		0.00	10,800.00	
3.9	แผ่นพลาสติกขนาด 0.20 X 0.20 X 9 มม.	8.00	แผ่น	150.00	1,200.00		0.00	1,200.00	
3.10	นอต Ø 15 X 0.50 มม.	32.00	ตัว	30.00	960.00		0.00	960.00	
3.11	ตะเฆ่รางสังกะสี	11.00	เมตร	150.00	1,650.00	20.00	220.00	1,870.00	
3.12	เชิงชายไม้ + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.00	เมตร	280.00	18,480.00	69.00	4,554.00	23,034.00	
3.13	สีรองพื้นกันสนิม + สีน้ำมันโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
3.14	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	237.00	ตร.ม.		0.00	250.00	59,250.00	59,250.00	
									219,120.30
	4. งานผนัง								

4.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	140.00	ตร.ม.	226.00	31,640.00	89.00	12,460.00	44,100.00	
4.2	ปูนฉาบผนัง	275.00	ตร.ม.	85.00	23,375.00	82.00	22,550.00	45,925.00	
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	70.00	ตร.ม.	85.00	5,950.00	82.00	5,740.00	11,690.00	
4.4	เอ็น ค.ส.ล.	180.00	เมตร	75.00	13,500.00	35.00	6,300.00	19,800.00	
									121,515.00
	5. งานพื้น								
5.1	พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12 นิ้ว X 12	20.00	ตร.ม.	285.00	5,700.00	125.00	2,500.00	8,200.00	
5.2	พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12 นิ้ว X 12	136.00	ตร.ม.	285.00	38,760.00	125.00	17,000.00	55,760.00	
5.3	พ4 พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่อง)	10.00	ตร.ม.	80.00	800.00	61.00	610.00	1,410.00	
									65,370.00
	6. งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + เคร่าเหล็ก	136.00	ตร.ม.	260.00	35,360.00	75.00	10,200.00	45,560.00	
6.2	ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้นหนา 9 มม. + เคร่าเหล็ก	15.00	ตร.ม.	280.00	4,200.00	75.00	1,125.00	5,325.00	
6.3	ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	72.00	ตร.ม.	500.00	36,000.00	120.00	8,640.00	44,640.00	
									95,525.00
	7. งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์								
7.1	7.1 ป1	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	
7.2	7.2 ป2	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00		0.00	24,000.00	
7.3	7.3 น1	11.00	ชุด	7,800.00	85,800.00		0.00	85,800.00	
7.4	7.4 น2	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00		0.00	48,000.00	
									173,800.00
	8. งานไฟฟ้า								

8.1	โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2 X 36 W	14.00	ชุด	1,950.00	27,300.00	150.00	2,100.00	29,400.00	
8.2	โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิก้างปลา 1 X 32 W	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	150.00	2,100.00	7,000.00	
8.3	ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด 1 X 32 W	2.00	ชุด	450.00	900.00	150.00	300.00	1,200.00	
8.4	สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	160.00	160.00	150.00	150.00	310.00	
8.5	สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	16.00	ชุด	75.00	1,200.00	150.00	2,400.00	3,600.00	
8.6	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	10.00	ชุด	160.00	1,600.00	150.00	1,500.00	3,100.00	
8.7	เต้ารับสัญญาณทีวี	8.00	ชุด	275.00	2,200.00	150.00	1,200.00	3,400.00	
8.8	เต้ารับโทรศัพท์	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	150.00	1,200.00	2,800.00	
8.9	ดวงโคมไฟลูกฉิ่ง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00	
8.10	มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	700.00	700.00	150.00	150.00	850.00	
8.11	แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
8.12	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมารวม		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
									69,460.00
	9. งานทาสี								
9.2	ทาสีน้ำพลาสติก (กิ่งเงา)	345.00	ตร.ม.	50.00	17,250.00	30.00	10,350.00	27,600.00	
	10. งานอื่นๆ								
10.1	ราวแอสตันเลส Ø 2 นิ้ว	14.00	เมตร	1,600.00	22,400.00	300.00	4,200.00	26,600.00	
	11. งานปรับพื้นที่ บริเวณก่อสร้าง								
11.1	ปรับพื้นที่ รื้อต้นไม้ ขนย้ายเศษวัสดุ บริเวณก่อสร้าง	1.00	เหมารวม			22,500.00	22,500.00	22,500.00	
									49,100.00
	12. งานถมดินปรับระดับพื้นที่ บริเวณก่อสร้าง								

12.1	ถมดินอัดแน่นกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 27 เมตร สูงเฉลี่ย 0	324.00	ลบ.ม.	180.00	58,320.00	30.00	9,720.00	68,040.00	
	13. งานวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก								
13.1	ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมยาวแนวท่อ	36.00	ลบ.ม.	650.00	23,400.00	250.00	9,000.00	32,400.00	
13.2	บ่อพักท่อคสล.สำเร็จ Ø 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด	6.00	ลูก	2,500.00	15,000.00	500.00	3,000.00	18,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,288,797.94	

สุธาสินี อินนุรักษ์
(นางสุธาสินี อินนุรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ปลัดเทศบาล

ชัยมงคล โออินทร์
(นายชัยมงคล โออินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

อัจฉราวรรณ ชูไพ
(นางอัจฉราวรรณ ชูไพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

	4.99	200.40	197.73364		16.966
	นน.	เส้น/ตัน	เฉลี่ย/เส้น/ตัน		
270.00	2.22	450.05	26.9279469	3.4	7.5548
165.00	8.88	112.61	263.602374		30.192

15.00

15.80

63.29

77.101314

53.72

2,302.14

69.06

31/,

7,347.00

พพ.

324.00

324.00

324.00

(ประมาณการกำหนดเป็นราคากลาง)

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สอ.ศพด.2)

พื้นที่ประมาณ 56.00 ตารางเมตร

แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางแก้ว

แบบเลขที่ สอ.ศพด.2 (ห้องครัวและห้องน้ำ รายการที่

แบบปร.4

หน่วยงานออกแบบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1. งานฐานราก								
1.1	วางผัง	1.00	เหมารวม		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2	ขุดดินฐานราก	19.00	ลบ.ม.		0.00		0.00	0.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	373.83	373.83	91.00	91.00	464.83	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	2,004.00	1,002.00	391.00	195.50	1,197.50	
									4,662.33
	2. งานโครงสร้าง							0.00	
2.1	ทรายถมรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	373.83	2,990.64		0.00	2,990.64	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.00	ลบ.ม.	2,105.00	33,680.00		0.00	33,680.00	
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	266.64	ก.ก.	20.20	5,386.13		0.00	5,386.13	
2.4	เหล็ก Ø 12 มม. RB	843.60	ก.ก.	20.26	17,091.34		0.00	17,091.34	
2.5	ไม้แบบทั่วไป	115.00	ตร.ม.	300.00	34,500.00		0.00	34,500.00	
2.6	ตะปู	30.00	ก.ก.	35.82	1,074.60		0.00	1,074.60	

2.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	35.00	ก.ก.	39.94	1,397.90		0.00	1,397.90	
									96,120.60
	3. งานหลังคา								
3.1	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีหมากสุก	65.00	คู่	65.00	4,225.00	13.00	845.00	5,070.00	
3.2	กระเบื้องลอนคู่สีขาวขนาด 0.50 X 1.20 ม.	170.00	แผ่น	65.00	11,050.00	13.00	2,210.00	13,260.00	
3.3	ขอยึดกระเบื้อง ยึดแปเหล็ก	240.00	ตัว	3.74	897.60		0.00	897.60	
3.4	แปเหล็ก C 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	22.00	ท่อน	538.63	11,849.86		0.00	11,849.86	
3.5	เหล็ก C 150 X 50 X 20 X 3.2 มม.	10.00	ท่อน	751.31	7,513.10		0.00	7,513.10	
3.6	เหล็ก Ø 1 1/2 นิ้ว X 3.2 มม.	11.00	ท่อน	480.00	5,280.00		0.00	5,280.00	
3.7	แผ่นแพลทขนาด 0.20 X 0.20 X 9 มม.	6.00	แผ่น	600.00	3,600.00		0.00	3,600.00	
3.8	น๊อต Ø 15 X 0.50 มม.	24.00	ตัว	150.00	3,600.00		0.00	3,600.00	
3.9	เชิงชายไม้ + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.00	เมตร	280.00	12,880.00	69.00	3,174.00	16,054.00	
3.10	สีรองพื้นกันสนิม + สีน้ำมันโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
3.11	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	112.00	ตร.ม.		0.00	250.00	28,000.00	28,000.00	
									98,124.56
	4. งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	130.00	ตร.ม.	226.00	29,380.00	89.00	11,570.00	40,950.00	
4.2	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว X 8 นิ้ว	125.00	ตร.ม.	285.00	35,625.00	138.00	17,250.00	52,875.00	
4.3	ปูนฉาบผนัง	255.00	ตร.ม.	85.00	21,675.00	82.00	20,910.00	42,585.00	
4.4	ปูนฉาบโครงสร้าง	40.00	ตร.ม.	85.00	3,400.00	82.00	3,280.00	6,680.00	
4.5	เอ็น ค.ส.ล.	90.00	เมตร	75.00	6,750.00	35.00	3,150.00	9,900.00	

									152,990.00
	5. งานพื้น								
5.1	พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8 นิ้ว X 8 นิ้ว	56.00	ตร.ม.	285.00	15,960.00	125.00	7,000.00	22,960.00	
5.2	พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	14.00	ตร.ม.	80.00	1,120.00	61.00	854.00	1,974.00	
									24,934.00
	6. งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้น หน้า 9 มม. + เคร่าเหล็ก	56.00	ตร.ม.	260.00	14,560.00	75.00	4,200.00	18,760.00	
6.2	ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	50.00	ตร.ม.	500.00	25,000.00	120.00	6,000.00	31,000.00	
									49,760.00
	7. งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์								
7.1	ป3	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00		0.00	6,500.00	
7.2	ป4	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00		0.00	13,000.00	
7.3	ป5	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	
7.4	น1	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00		0.00	7,800.00	
7.5	น2	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00		0.00	24,000.00	
7.6	น3	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00		0.00	6,000.00	
7.7	น4	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	
									92,300.00
	8. งานไฟฟ้า								
8.1	โคมฟลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2 X 36 W	2.00	ชุด	1,950.00	3,900.00	150.00	300.00	4,200.00	
8.2	โคมฟลูเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลาลา 1 X 36 W	14.00	ชุด	350.00	4,900.00	150.00	2,100.00	7,000.00	
8.3	ดวงโคมชาลาเปา ขนาด 8 นิ้วหลอด 1 X 32 W	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	150.00	900.00	3,600.00	

8.4	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	75.00	675.00	150.00	1,350.00	2,025.00	
8.5	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	160.00	320.00	150.00	300.00	620.00	
8.6	แผงควบคุมไฟ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	150.00	150.00	2,650.00	
8.7	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมารวม		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
									24,095.00
	9. งานสุขภัณฑ์สีขาว								
9.1	โถส้วมชักโครก TF 2186	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00		0.00	9,200.00	
9.2	อ่างล้างชนิดฝังเคอร์เตอร์ 1 หลุม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	
9.3	อ่างล้างชนิดฝังเคอร์เตอร์ 4 หลุม	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00		0.00	11,000.00	
									21,700.00
	10. งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
10.1	ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง พร้อมค่าแรง	1.00	เหมา	-	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
10.2	ก๊อกรน้ำ ฝักบัวสายอ่อนพร้อมอุปกรณ์ พร้อมค่าแรง	1.00	เหมา	-	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
10.3	ถังบำบัดน้ำเสีย (บ่อเกรอะและบ่อกรอง ความจุ 1,000 ลิตร)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	
									29,500.00
	11. งานทาสี								
11.1	ทาสีน้ำพลาสติก(กิ่งเงา)	170.00	ตร.ม.	50.00	8,500.00	30.00	5,100.00	13,600.00	
									13,600.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							607,786.49	607,786

สุธาสินี อินนุรักษ์
(นางสุธาสินี อินนุรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ปลัดเทศบาล


ชัยมงคล โออินทร์
(นายชัยมงคล โออินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

อัจฉราวรรณ ชูไฟ
(นางอัจฉราวรรณ ชูไฟ)

กรรมการกำหนดราคากลาง
หัวหน้าสำนักปลัด

	4.99	200.40	0
	นน.	เส้น/ตัน	เฉลี่ย/เส้น/ตัน
120.00	2.22	450.05	0
95.00	8.88	112.61	0



212

11,363.21 8490.56604