

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมเจาะบ่อบาดาลใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเตี๋ย (กำหนดเป็นราคากลาง)

โดยเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร หรือ อัตราการให้น้ำไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณระบบประปาหมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเตี๋ย อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบ -

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว

ประมาณการ วันที่ 4 กันยายน 2558

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว	40.00	เมตร	-	-	1,700.00	68,000.00	68,000.00	
2	ท่อกรู พี.วี.ซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	36.00	เมตร	580.00	20,880.00	-	-	20,880.00	
3	ท่อกรอง พี.วี.ซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	4.00	เมตร	580.00	2,320.00	-	-	2,320.00	
4	โคลนผง	4.00	ถุง	680.00	2,720.00	-	-	2,720.00	
5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี(คาน้ำเงิน) ขนาด Ø 6 นิ้ว	1.00	เมตร	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
6	กรวดคัด ขนาด 3 - 5 มม.	4.00	ลบ.ม.	1,850.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
7	ซีเมนต์คอป่อ	4.00	ถุง	145.00	580.00	-	-	580.00	
8	งานคอนกรีตพื้นรอบบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 เมตร	0.60	ลบ.ม.	2,004.00	1,202.40	350.00	210.00	1,412.40	
9	ท่อ พี.วี.ซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว(ลึก 20 เมตร)	5.00	ท่อน	158.00	790.00	-	-	790.00	
10	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พี.วี.ซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00	ตัว	55.00	220.00	-	-	220.00	
11	ข้อต่อตรงเกลียวใน พี.วี.ซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00	ตัว	55.00	220.00	-	-	220.00	
12	นิปเปิ้ล	2.00	ตัว	250.00	500.00	-	-	500.00	
13	ยูเนียน	1.00	ตัว	370.00	370.00	-	-	370.00	

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมเจาะบ่อบาดาลใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ (กำหนดเป็นราคากลาง)

โดยเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร หรือ อัตราการให้น้ำไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณระบบประปาหมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบ -

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบางแก้ว

ประมาณการ วันที่ 4 กันยายน 2558

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
14	ใช้ควาล์วทองเหลือง	1.00	ตัว	650.00	650.00	-	-	650.00	
15	กาวประสานท่อ เทปพันเกลียว	1.00	เหมา	200.00	200.00	-	-	200.00	
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมทั้งสิ้น							110,262.40	

ชัยมงคล โออินทร์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยมงคล โออินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อำนาจ เกิดฉิม

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอำนาจ เกิดฉิม)

บุคลากร

บุษบา หนูนวล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางบุษบา หนูนวล)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน